



2022: Schweizer Zucker AG, ZAF Weichen 305 a+b

Frauenfeld

Bauherr

Schweizer Zucker AG, Frauenfeld

Bauzeitraum

07.03.2022 - 21.03.2022

Projektdauer

10 Tage

Hauptmengen

110m Gleis
2 einfache Weichen

Projektbeschreibung

Die durch eine Entgleisung beschädigte Doppelte Kreuzungsweiche wurde kurzfristig durch ein Stahlschwellengleis ersetzt. In der Folge waren 1 Gleis gar nicht und eines nur noch teilweise nutzbar.

Um die Flexibilität der Rangierbewegungen wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, wurde das Stahlschwellengleis demontiert und als Ersatzmaterial für künftigen Unterhalt in der Zuckerfabrik Frauenfeld deponiert.

Zwei regenerierte einfache Weichen vom Typ EW I-185-1:9 wurden eingebaut und ermöglichen nun wieder die Zufahrt in alle Gleise. Der ausgebaute Gleisschotter wurde wieder eingebaut.

Hauptmengen:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Schienen: | 220m |
| Stahlschwellen: | 160 Stück |
| Umschlag Schotter: | 140 m ³ |
| Prellbock: | 1 Stück, Typ B-6 |
| Weichen: | 2 Stück, Typ EW I-185-1:9 |



Hugo Wielander
Bauführer im Gleisbau / KOPAS

+41 52 557 91 22
h.wielander@mueller-gleisbau.ch

